

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLA RECINZIONE LANDSIDE DEL SEDIME AEROPORTUALE DELL'AEROPORTO CIVILE "V. FLORIO" DI TRAPANI – BIRGI. INDAGINE DI MERCATO. RICHIESTA DI PREVENTIVO.

In relazione all'oggetto e qualora di Vs. interesse, con la presente, Vi invitiamo a formulare la Vs. migliore offerta economica "a corpo", espressa in cifre ed in lettere, per l'intervento di manutenzione straordinaria di riqualificazione parziale della recinzione landside del sedime aeroportuale dell'aeroporto civile "V. Florio" di Trapani – Birgi.

L'intervento di manutenzione straordinaria dovrà rispettare le specificità e i requisiti minimi descritti nel documento tecnico allegato alla presente ricerca di mercato.

Saranno a carico dell'appaltatore:

- Trasporto e smaltimento a rifiuto dei materiali di risulta presso discarica autorizzata comprensivo degli oneri di accesso a discarica e rilascio del formulario rifiuti.
- Opere provvisorie di sicurezza di cui al D.Lgs.81/08 settore della prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nei cantieri (sistemazione dell'area di cantiere, sistemi per la protezione contro le cadute nel vuoto, puntellature di strutture, antincendio, dispositivi di protezione individuale, presidi sanitari, e tutto quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza nei cantieri).

La ditta dovrà garantire le seguenti coperture assicurative:

- 1) Polizza RCT per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, stipulata con primaria compagnia di assicurazioni ed avente validità per tutto il periodo delle lavorazioni, con un massimale annuo e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro).
- 2) POLIZZA RCO a copertura di tutto il personale dell'operatore privato contro gli infortuni con un massimale annuo e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro).

L'importo a base d'asta, al netto di eventuali imposte e contributi di legge, esclusi i costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad € 36.500,00.

I costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, stimati dal RSPP Airgest Spa ammontano a € 1.500,00 e non soggetti a ribasso.

La programmazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di che trattasi, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, senza creare intralcio ed interruzione alle regolari attività aeroportuali ed al traffico veicolare, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi speciali di sorta.

Ai fini dell'eventuale accettazione del preventivo in oggetto, si richiede che il riscontro sia inviato tramite email all'indirizzo protocollo@pec.airgest.it, recante in oggetto la dizione "Intervento di manutenzione straordinaria di riqualificazione parziale della recinzione landside del sedime aeroportuale dell'aeroporto civile "V. Florio" di Trapani – Birgi. Indagine di mercato. Richiesta di Preventivo" con i seguenti contenuti:

- Offerta economica:
 - o Il ribasso percentuale (unico) offerto, espresso in cifre ed in lettere, in relazione all'importo posto a base d'asta;
 - o Il costo "a corpo" per l'intervento di manutenzione straordinaria sopra indicato, comprensivo di ogni altra attività necessaria per la regolare esecuzione dell'opera, derivante dall'importo a base d'asta, ribassato dalla percentuale di ribasso indicata;
- Schede tecniche dei materiali
- Tempistiche di consegna dei materiali e realizzazione dell'intervento

Termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato per il **30 Marzo 2022 ore 12:00**.

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura sulle condizioni degli interventi specificati nella presente.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte, revocabili, plurime, alternative, in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri.

Qualora si riscontrasse discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente aggiudicatore.

La ditta offerente è impegnata a mantenere l'offerta valida per 180 giorni, a decorrere dal momento della presentazione della stessa.

È obbligatorio effettuare un sopralluogo a propria cura e spese, al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi di offerta e sulle modalità esecutive dell'intervento e potranno altresì essere richieste tutte le informazioni supplementari che si riterranno utili per la compilazione dell'offerta, tale sopralluogo potrà essere effettuato a partire dal giorno 21 al 25 Marzo 2022.

La presente non impegna in alcun modo questo Ente aggiudicatore, il quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'affidamento dell'intervento di che trattasi senza che codesta impresa abbia nulla a reclamare o pretendere.

Per eventuali chiarimenti e richieste di sopralluogo è possibile contattare il Sig. Diego Daidone ai seguenti recapiti e-mail: d.daidone@airgest.it tel. 349-2685859.

Certi di un Vs. cortese sollecito e positivo riscontro si porgono distinti saluti.

*Airgest S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Michele Bufo*



Allegati:

- Capitolato tecnico

CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLA RECINZIONE LANDSIDE DEL SEDIME AEROPORTUALE DELL'AEROPORTO CIVILE "V. FLORIO" DI TRAPANI - BIRGI.

COMMITTENTE

AIRGEST S.p.A.
Aeroporto Civile V. Florio
Trapani - Birgi (TP)

N°	DESCRIZIONE
1	<p>Recinzione Land side</p> <p>Rimozione della rete metallica esistente e rimozione del palo in ferro, compreso la demolizione di cordolo in calcestruzzo ove necessario nella parte ove allocato il palo ammalorato. Rimozione di recinzione e quant'altro esistente trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali di risulta compreso quant'altro necessario per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola dell'arte 310.mt *2.80</p>
2	<p>Fornitura e messa in opera di n. 105 pali in acciaio zincato a caldo, completo di foratura per passaggio fili di tensione e ancoraggio saette di controventatura per recinzione metallica, avente sezione a "T" mm 40x35x5,0 -- H 225 cm, murato con malta cementizia nel cordolo esistente in calcestruzzo.</p>
3	<p>Fornitura e posa in opera di diagonale di rinforzo, in acciaio zincato, avente sezione 40x35x5 mm, murato con malta cementizia nel cordolo esistente in calcestruzzo.</p>
4	<p>Fornitura e posa in opera di rete da recinzione metallica zincata a caldo del tipo standard a "maglia sciolta" romboidale di altezza 200 cm.- maglia:mm 50x50 - diametro filo:mm 2,2. ML 310, mediante fissaggio ai paletti di recinzione, e ai fili di tensione, a mezzo legatura con filo in acciaio zincato diametro 1,5 mm. Fornitura e realizzazione di tre line di tensione per tutta la lunghezza della recinzione, da realizzarsi con filo di acciaio zincato rigido di diametro 2,8 mm., con relativi tendifilo da posizionarsi circa ogni 25 mt. Ivi compreso la fornitura e posa in opera di quant'altro occorrente all'esecuzione dell'opera a perfetta regola dell'arte, ovvero:tenditore/tendifilo a cricchetto, filo acciaiolo zincato rigido diametro 2,2 mm adatto a realizzare fili di tensione per recinzioni in rete metallica, filo di legatura acciaiolo zincato diametro 1,5 mm., malleabile e adatto alle legature della recinzione in rete metallica.</p>