



CAPITOLATO DESCRITTIVO

ALL. 3

PISTA DI VOLO 31 L – 13 R
RIQUALIFICA SEGNALETICA ORIZZONTALE

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Airgest S.p.A.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO							
Da testata 31L a Testata 13R Riqualifica Segnaletica orizzontale pavimentazione in conglomerato bituminoso (pista) eseguita mediante applicazione di vernici a base solvente con colorazione simile alla pavimentazione di pista (Rif. Sol.2 lettera Airgest del 22.12.2011 prot.n.0001863/11), aventi tempi di essiccazione ad una temperatura di 20°C, con il 60% di umidità relativa: asciutta al tatto: 30 minuti - completamente asciutta: 6 ore - carrozzabile: 24 ore; con una resa di circa 75 metri con un litro se si tracciano linee da 10 cm, temperatura di applicazione tra +5°C e +30°C, comprese; le operazioni di pulizia delle superfici della pavimentazione con opportuni attrezzi, in modo da ottenere le superfici interessate, perfettamente pulite; la stesura della vernice in strato uniforme e continua con spessore di sufficiente corposità. Per ogni m2 della figura geometrica descritta.							
Testata 31L a Testata 13R							
Marking di zona di contatto (3 - Testata 31 L)	2,00	200,64			401,28		
Marking di zona di contatto (3 - Testata 31 L)	2,00	203,81			407,62		
Marking di aiming point (Testata 31 L)	2,00	378,84			757,68		
Marking di zona di contatto (2 - Testata 31 L)	4,00	127,68			510,72		
Marking di zona di contatto (1 - Testata 31 L)	2,00	50,16			100,32		
Marking di zona di contatto (1 - Testata 31 L)	2,00	50,16			100,32		
Marking di zona di contatto (1 - Testata 13 R)	2,00	50,16			100,32		
Marking di zona di contatto (1 - Testata 13 R)	2,00	50,16			100,32		
Marking di zona di contatto (3 - Testata 13 R)	2,00	200,64			401,28		
Marking di zona di contatto (2 - Testata 13 R)	2,00	127,68			255,36		
A RIPORTARE					3.135,22		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO					3.135,22		
Marking di aiming point (Testata 13 R)	2,00	378,84			757,68		
					3.892,90		
Marking di asse pista 0.90x30mt.	45,00	30,00			1.710,00		
totale colore Bianco m2							
TOTALE MQ.					5.610,90		
Raccordi A-B-C-D-E-F-H-N							

